

COSTO PUNTO % AMBITO / MEDIA		AMBITO / SUBTOTALE	INCREMENTO % AMBITO	COMPUTO	TOT (€)			
CODICI E VOCI DI COMPUTO								
LATO DX								
AM	114.87	ACCESSI MARCIAPIEDE	28%	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	608.25			
				OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	1622.00			
				OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	608.70			
				PA 6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a 5 cm	320.00			
				3 158.95 €				
CM	1089.67	CORPO MARCIAPIEDE	28%	OM0401-E1417-E1751a-E1007 Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra	28210.35			
				OM0105-OM0101-E1417-Inf0145a Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione marciapiede	109.45			
				E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m)	307.10			
				OM0401-E1417-E1751a-E1007 Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra	1343.35			
				30 510.65 €				
PM	446.45	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	80%	E 17 51a - E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)	513.20			
				E 17 51a Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate	27.20			
				E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza)	1535.5			
				OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)	8116			
				35 715.75 €	26064.25			
FF	72.00	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	25%	PA 3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede	1200			
				PA 7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	600.00			
								1 800.00 €

LATO SX						
AM	88.91	43%	ACCESSI MARCIAPIEDE	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	1824.75	
			3 778.75 €	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	1217.40	
				P A 6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a 5 cm	480.00	
				E 17 51a - E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)	256.60	
CM	419.67	28%	CORPO MARCIAPIEDE	OM0401-E1417-E1751a-E1007 Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra	8060.10	
			11 750.70 €	OM 01 05 - OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione marciapiede	1313.40	
				OM 01 01 - E 14 17 Demolizione della fiorera e rifacimento della parte di pavimentazione interessata	186.35	
				E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m)	307.1	
PM	521.29	50%	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	OM0401-E1417-E1751a-E1007 Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra	1343.35	
			26 064.25 €	E 17 51a - E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)	513.20	
				E 17 51a Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate	27.20	
				E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice	26064.25	
FF	72.00	25%	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	PA 3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede	1200	
			1 800.00 €	PA 7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	600.00	

LEGENDA: — Media delle strade

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antidrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

Costo stimato totale dell'intervento:

114 579.05 €

Aumento della percentuale di accessibilità:

38 %

Costo medio a punto percentuale:

301.13 €

a punto percentuale

LEGENDA: sopra la media sotto la media nella media

EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO

Indica quante volte è conveniente l'investimento rispetto alla media generale. È calcolato come il rapporto tra l'efficienza della strada considerata e l'efficienza media di tutte le strade.

