

COSTO PUNTO % AMBITO / MEDIA		AMBITO / SUBTOTALE	INCREMENTO % AMBITO	COMPUTO CODICI E VOCI DI COMPUTO		TOT (€)
LATO DX						
AM	202.26	ACCESSI MARCIAPIEDE	8 764.40 €	43%	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	2433
					OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	811.00
					OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	4260.90
					PA 6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a 5 cm	800.00
					OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)	202.90
					E 17 51a - E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)	256.6
15 555.17 €						
CM	1166.64	CORPO MARCIAPIEDE	15 555.17 €	13%	PA 5 Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e ricostruzione del marciapiede	1030.2
					OM 01 01 - E 14 17 - OM 01 05 Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione marciapiede	766.15
					OM 01 01 - E 14 17 - OM 01 05 Demolizione del muretto e della ringhiera in acciaio. con relativo smaltimento Rifacimento della parte di pavimentazione interessata	259.7
					OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)	13499.12
0.00						
PM	0.00	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	- €	0%		
FF	125.54	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	3 400.00 €	27%	PA 2 Installazione di pulsantiera per la chiamata e dispositivo di segnalazione acustica	1000.00
					PA 3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede	1800
					PA 7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	600.00
LATO SX						
AM	724.90	ACCESSI MARCIAPIEDE	35 792.15 €	49%	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	8515.50
					OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	17031.00
					OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	8826.15
					PA 6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a 5 cm	960.00
					OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)	202.90
					E 17 51a - E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)	256.60
2 217.70 €						
CM	369.62	CORPO MARCIAPIEDE	2 217.70 €	6%	OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra	1343.35
					OM 01 05 Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi	20.00
					OM 01 05 - OM 01 01 - E 14 17 Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione marciapiede	547.25
					E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m)	307.1
1066.01						
PM	1066.01	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	58 630.69 €	55%	OM 01 01 - F 03 13a - E 14 17 Rimozione e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo	2935.68
					IS 01 01b - E 14 17 Scavo a sezione obbligata di qualsiasi natura e consistenza per lo sradicamento di radici e fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice	392.4
					E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza)	614.2
					E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice	54688.41
356.17						
FF	356.17	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	6 400.00 €	18%	PA 2 Installazione di pulsantiera per la chiamata e dispositivo di segnalazione acustica	1000
					PA 3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede	4800.00
					PA 7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	600.00
LEGENDA: Media delle strade						

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antidrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

Costo stimato totale dell'intervento:

130 760.11 €

Aumento della percentuale di accessibilità:

27 %

Costo medio a punto percentuale:

357.35 €
a punto percentuale

LEGENDA:

▲ sopra la media

■ = nella media

▼ sotto la media

EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO

Indica quante volte è conveniente l'investimento rispetto alla media generale. È calcolato come il rapporto tra l'efficienza della strada considerata e l'efficienza media di tutte le strade.

0.38

00.511.522.533.54

Efficienza della scuola considerata:

aumento della percentuale di accessibilità della strada
costi stimati per l'aumento dell'accessibilità

Efficienza media delle scuole:

aumento della percentuale di accessibilità media
costi stimati per l'aumento dell'accessibilità

Powered by AVL A