

COSTO PUNTO % AMBITO / MEDIA		AMBITO / SUBTOTALE	INCREMENTO % AMBITO	COMPUTO		TOT (€)
				CODICI E VOCI DI COMPUTO		
LATO DX						
AM	37.18	ACCESSI MARCIAPIEDE	30%	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede	811.00
		OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a		Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	304.35	
		1 115.35 €				
CM	90.95	CORPO MARCIAPIEDE	8%	PA 5	Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e ricostruzione del marciapiede	618.12
		OM 01.05		Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione marciapiede	109.45	
		727.57 €				
PM	9.79	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	40%	E 14 17 - Inf 01 45a	Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza)	307.1
		IS 01 01b - INF 01 47		Eliminazione dell'irregolarità e rifacimento dell'asfalto comprese le opere necessarie per dare l'opera finita	84.66	
		391.76 €				
FF	48.00	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	13%	PA 3	Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede	600
		600.00 €				
LATO SX						
AM	49.01	ACCESSI MARCIAPIEDE	60%	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede	1216.50
		OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a		Demolizione e ricostruzione marciapiede	811.00	
		2 940.55 €		OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	913.05
CM	69.30	CORPO MARCIAPIEDE	8%	PA 5	Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e ricostruzione del marciapiede	206.04
		OM 01 05		Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi	20.00	
		OM 01 05 - OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a		Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione marciapiede	328.35	
		554.39 €				
PM	266.91	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	80%	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)	2029
		E 14 17 (fino a 2 m di larghezza)		Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice	19323.85	
		21 352.85 €				
FF	36.00	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	25%	PA 3	Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede	600.00
		PA 7		Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	300.00	
		900.00 €				
LEGENDA: Media delle strade						

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucchiabile è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

Costo stimato totale dell'intervento:

28 582.47 €

Aumento della percentuale di accessibilità:

33 %

Costo medio a punto percentuale:

202.64 €
a punto percentuale

LEGENDA:

= nella media

sopra la media

sotto la media

EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO

Indica quante volte è conveniente l'investimento rispetto alla media generale. È calcolato come il rapporto tra l'efficienza della strada considerata e l'efficienza media di tutte le strade.

