

COSTO PUNTO %

AMBITO / MEDIA

AMBITO /

SUBTOTALE

INCREMENTO

% AMBITO

COMPUTO

CODICI E VOCI DI COMPUTO

TOT (€)

LATO DX

AM

514.22

ACCESSI

MARCIAPIEDE

22 282.90 €

43%

OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede

OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede

OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata

PA 6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a 5 cm

OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

5474.25

6488.00

7000.05

480.00

2840.60

CM

426.54

CORPO

MARCIAPIEDE

5 118.50 €

12%

PA 5 Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e ricostruzione del marciapiede

OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra

OM 01.05 Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione marciapiede

Costruzione marciapiede (fino a 2m)

E 14 17 - Inf 01 45a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di

OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.

- E 10 07 corrimano e doppia balaustra

1030.2

1343.35

1094.5

307.10

1343.35

PM

965.11

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE

35 387.32 €

37%

E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza)

OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice

614.2

5478.3

29294.81538

FF

240.00

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE

4 500.00 €

19%

PA 3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede

PA 7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm

3600

900.00

LATO SX

AM

570.90

ACCESSI

MARCIAPIEDE

24 875.00 €

44%

OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede

OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede

OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata

PA 6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a 5 cm

OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

6690.75

8921.00

5782.65

640.00

2840.60

CM

2061.92

CORPO

MARCIAPIEDE

14 138.86 €

7%

PA 5 Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e ricostruzione del marciapiede

OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra

OM 01 05 Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi

OM 01 05 - OM 01 01 - E 14 17 Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione marciapiede

OM 01 05 Demolizione e smaltimento della tettoia e della panchina Prevedere. a parte. eventuale ricollocazione

OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di

- E 10 07 pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra

824.16

9403.45

40.00

2407.90

120.00

1343.35

PM

1589.35

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE

45 410.06 €

29%

OM 01 01 - F 03 13a - E 14 17 Rimozione e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo

E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice

1467.84

43942.22

FF

336.00

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE

4 200.00 €

13%

PA 3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede

4200.00

LEGENDA:

Media delle strade

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdruciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

Costo stimato totale dell'intervento:

155 912.64 €

Aumento della percentuale di accessibilità:

25 %

Costo medio a punto percentuale:

224.35 €

a punto percentuale

LEGENDA:

= nella media

sopra la media

sotto la media

EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO

Indica quante volte è conveniente l'investimento rispetto alla media generale. È calcolato come il rapporto tra l'efficienza della strada considerata e l'efficienza media di tutte le strade.



Efficienza della scuola considerata:

aumento della percentuale di accessibilità della strada

costi stimati per l'aumento dell'accessibilità

Efficienza media delle scuole:

aumento della percentuale di accessibilità media

costi stimati per l'aumento dell'accessibilità

Powered by AVLA