

COSTO PUNTO % AMBITO / MEDIA		AMBITO / SUBTOTALE	INCREMENTO % AMBITO	COMPUTO		TOT (€)	
LATO DX							
	AM	191.48		OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede	1824.75	
				OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede	4055.00	
				OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	1521.75	
				P A 6	Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a 5 cm	480.00	
					E 17 51a - E 10 07	Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)	256.6
	CM	146.26		OM 01.05 - OM 01.01 - E 14.17	Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione marciapiede	109.45	
				OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a	Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra	1343.35	
				- E 10 07		513.20	
				E 17 51a - E 10 07	Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)	81.60	
					E 17 51a	Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate	
	PM	30.71		E 14 17 - Inf 01 45a	Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza)	307.1	
	FF	150.86		PA 3	Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede	2400	
				PA 7	Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	900.00	
LATO SX							
	AM	361.28		OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede	608.25	
				OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede	2433.00	
				OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	2739.15	
	CM	0.00					
	PM	1949.36		E 14 17 (fino a 2 m di larghezza)	Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice	15594.86222	
	FF	220.00		PA 3	Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede	3000.00	
				PA 7	Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	300.00	
LEGENDA: Media delle strade							

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antidrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione

-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

Costo stimato totale dell'intervento:

38 468.06 €

Aumento della percentuale di accessibilità:

16 %

Costo medio a punto percentuale:

150.20 €
a punto percentuale

LEGENDA: sopra la media sotto la media

=

nella media

EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO

Indica quante volte è conveniente l'investimento rispetto alla media generale. È calcolato come il rapporto tra l'efficienza della strada considerata e l'efficienza media di tutte le strade.

Efficienza della scuola considerata:

aumento della percentuale di accessibilità della strada

costi stimati per l'aumento dell'accessibilità

Efficienza media delle scuole:

aumento della percentuale di accessibilità media

costi stimati per l'aumento dell'accessibilità

Powered by AVL A