COMPARAZIONE AMBITO-MEDIA	AMBITO D'INDAGINE	ACCESSIBILITÀ DELL'AMBITO	INTERVENTI PREVISTI		
			INTERVENTI		QUANTITÀ
LATO DX					
AM	ACCESSI MARCIAPIEDE	90%			
		100% 100% 90% 100%			
CM	CORPO MARCIAPIEDE	92%			
		100% 100% 92% 100%			
PM	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	80%			
		100% 100% 80% 100%			
FF	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	25%	Fornitura e installazione impianto semaforico (cad) Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m) Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)		2 345 1
		90% 0% 0% 100%			
LATO SX					
AM	ACCESSI MARCIAPIEDE	85%			
		100% 100% 85% 100%			
CM	CORPO MARCIAPIEDE	84%	Rimozione del palo fissato a terra tramite demolizione di pavimentazione. Eventuale installazione dello stesso elemento in diversa posizione (cad)		4
		100% 100% 84% 100%			
PM	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	100%	Fornitura e posa di idonea pavimentazione realizzata in materiale antisdrucciolevole e posata senza giunti nè risalti (m)		345
		100% 100% 100% 100%			
FF	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	25%	Fornitura e installazione impianto semaforico (cad) Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m) Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)		2 345 1
		33% 0% 0% 100%			

LEGENDA: Media delle strade

Interventi obbligatori per mettere a norma le strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - INTERVENTO

Difficoltà visive — Difficoltà uditive — Difficoltà motorie — Altre difficoltà



NOTE:
- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

AMBITI ACCESSIBILI

Ambiti che rispondono alla norma.

	Lato	sx	dx
1	AM	V	V
2	CM	V	V
3	PM	V	V
4	FF	V	V

LIVELLO INTERVENTO

Powered by AVLA