



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

Proposta in project financing, per l'ampliamento e la gestione dell'area cimiteriale del Comune di Castellana (TA) in Via del Mercato con nuovi loculi e cappelle, ai sensi del co. 15 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.



SCALA VARIE
DATA: MAGGIO 2017

PROMOTER : CARDASCIA SRL
PROGETTISTA : ARCH. SALVATORE IACOVETTI

E5

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							188'497,72
8 E.007.001.d	Armatura platea corpo di fabbrica					19'948,00		
	Armatura platea cappella famiglia					15'978,03		
	Armatura platea cappella collettività					21'849,05		
	Armatura platea loculi ed edicole					11'941,60		
	Armatura setti in c.a. loculi ed edicole					20'883,90		
	Armatura setti iascensore					1'472,00		
	Armatura setti vano scala					1'571,00		
	SOMMANO kg					93'643,58	1,52	142'338,24
9 E.007.005	Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di ... a soletina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt: - per sovraccarico di 400 kg /mq							
	Solaio di copertura ad esclusione delle travi perimetrali,comprensivo di fasce piene e travi rompitratta.							
	Cappelle dii Famiglia	9,00	8,00	7,550		543,60		
	Cappelle Collettività	6,00	78,45			470,70		
	Corpo di fabbrica		29,20	16,500		481,80		
	SOMMANO mq					1'496,10	54,74	81'896,51
	Compenso per solai posti ad altezza superiore a mt. 4 dal piano di appoggio Per ogni metro di altezza o frazione.	6,00	78,45	16,500		470,70		
	SOMMANO mq		29,20			481,80		
10 E.004.041						952,50	2,54	2'419,35
	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato.							
	CASSERI PER PLATEA DI FONDAZIONE							
	Cappelle per Collettività	12,00	11,60		0,300	41,76		
		12,00		9,600	0,300	34,56		
	Cappelle Famiglia	18,00	8,30		0,300	44,82		
		18,00		65,000	0,300	351,00		
	Platea Corpo di Fabbrica	2,00	29,85		0,300	17,91		
		2,00	16,50		0,300	9,90		
	Loculi ed edicole	2,00	37,90		0,300	22,74		
		2,00	2,20		0,300	1,32		
		4,00	10,30		0,300	12,36		
		4,00		2,200	0,300	2,64		
	Muro perimetrale	2,00	11,40		0,300	6,84		
		2,00	5,50		0,300	3,30		
		2,00	5,00		0,300	3,00		
		2,00	13,50		0,300	8,10		
		2,00	13,50		0,300	8,10		
		2,00	5,80		0,300	3,48		
	SOMMANO mq					571,83	20,30	11'608,15
11 E.004.040	Fornitura e posa in opera di cassature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.							
	CASSERI PER COLONNE	64,00	0,94		3,200	192,51		
		72,00	0,94		3,950	267,34		
	CASSERI PER SETTI DI CONSOLIDAMENTO LOCULI ED EDICOLE	4,00	3,65		4,500	65,70		
		2,00	6,50		4,500	58,50		
		6,00	6,50		3,500	136,50		
	A R I P O R T A R E					720,55		426'759,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					720,55		426'759,97
12 E.011.001	Fornitura e posa in opera di di uno strato di cartongesso bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1,2 Kg/mq, compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l' ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. CARTONGESSO IMPERMEABILE ALLA BASE DELLE FONDAZIONI Corpo di fabbrica 2 livelli Loculi ed edicole	4,00	3,65 6,50		4,500 4,500	16,43 117,00		
		4,00	4,55		4,500	81,90		
		6,00	2,20		4,500	59,40		
						995,28	14,50	14'431,56
13 E.011.018	Fornitura e posa in opera di manto monostrato costituito da una membrana prefabbricata impermeabile elasto-plastomerica armata con velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. GUAINA SUPERIORE AL SOLAIO DI COPERTURA Cappelle Collettività Cappelle Famiglia Loculi ed edicole		33,05 40,50 30,00 38,50 2,00 10,90 7,10 10,40	18,900 4,100 4,100 2,700 2,700 8,800 4,100		624,65 166,05 123,00 103,95 58,86 62,48 42,64		
		9,00	8,60	6,850		530,19		
		6,00	11,90	9,900		706,86		
						2'418,68	2,68	6'482,06
14 E.022.017	Fornitura e posa in opera di manto monostrato costituito da una membrana prefabbricata impermeabile elasto-plastomerica armata con velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. GUAINA SUPERIORE AL SOLAIO DI COPERTURA Cappelle Collettività Cappelle Famiglia Loculi ed edicole	6,00	89,00			534,00		
		9,00	50,00			450,00		
						853,00		
						1'837,00	6,53	11'995,61
15 E.006.005.c	Fornitura e posa in opera di protettivo antievvaporante per il trattamento di stagionatura corretta d'elementi in calcestruzzo. Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche ... eriture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie trattata e per una mano di prodotto					192,51 267,34		
						459,85	3,26	1'499,11
16 E.016.016.a	Fornitura e posa in opera di protettivo antievvaporante per il trattamento di stagionatura corretta d'elementi in calcestruzzo. Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche ... eriture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie trattata e per una mano di prodotto	6,00	30,70		3,950	727,59		
		9,00	24,10		3,200	694,08		
						1'421,67	30,81	43'801,65
	A R I P O R T A R E					1'823,69		504'969,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'823,69		504'969,96
						199,92 286,00 495,60 365,40		
	SOMMANO mq					3'170,61	10,08	31'959,75
17 1C.26.050.00 50b	Loculo cimiteriale in batteria in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale. Il monoblocco è formato da loculi a tubo di tipo chiuso; spessore medio ... dimensioni variabili valutate a parte, monoblocco da : - blocco 5 loculi; 411 x 80 cm; lunghezza 250 cm; peso 4.200 kg.					206,00		
	SOMMANO cadauno					206,00	481,97	99'285,82
18 1C.26.050.00 50a	Loculo cimiteriale in batteria in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale. Il monoblocco è formato da loculi a tubo di tipo chiuso; spessore medio ... imensioni variabili valutate a parte, monoblocco da : - blocco 4 loculi; 329,8 x 80 cm; lunghezza 250 cm; peso 3.400 kg.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	377,08	7'541,60
19 1C.26.100.00 20a	Ossario cimiteriale a tubo in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale;realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 ossari affiancati), del tipo s ... ra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte, modulo da:- 1 foro da 30 x 30 cm, profondità 75 cm, peso 120 kg					576,00		
	SOMMANO cadauno					576,00	29,72	17'118,72
20 1C.26.150.00 20b	Fornitura e posa di lastre di marmo dello spessore di cm 3 a chiusura di loculi compresi i fermi delle lastre. Per loculi con chiusura laterale fino alla sup. di 1,70 mq.					948,00		
	SOMMANO cadauno					948,00	150,05	142'247,40
21 1C.26.150.00 10a	Fornitura e posa in opera di lastrine di pietra naturale dello spessore di 2 cm a chiusura delle cellette ossario, seguendo la numerazione, compreso il trasporto dal luogo di accat ... go, il sollevamento ed i ponteggi occorrenti . Per cellette ossario con chiusura frontale, fino a 0,12 mq di superficie.					1'536,00		
	SOMMANO cadauno					1'536,00	10,22	15'697,92
22 1C.26.050.00 60	Piastra di chiusura in opera per ogni loculo; di qualsiasi dimensione fino a cm 80 x 80 circa, spessore cm 4.					1'470,00		
	SOMMANO cadauno					1'470,00	26,54	39'013,80
23 E.006.005.a	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malta ... o di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di spessore cm 10 Chiusura Loculi Loculi a chiusura frontale	1470,00	0,80	0,800		940,80		
	A R I P O R T A R E					940,80		857'834,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					940,80		857'834,97
	Loculi a chiusura laterale Ossari	948,00 1536,00	0,80 0,30	2,300 0,300		1'744,32 138,24		
	SOMMANO mq					2'823,36	19,21	54'236,75
24 1C.26.050.00 30	Loculo cimiteriale a fascia in opera del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale;realizzato singolarmente del tipo aperto.Il loculo è dotato d ... astre di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni 230 x 65 e 230 x 70 cm; con profondità 230/250 cm					948,00		
	SOMMANO cadauno					948,00	112,19	106'356,12
25 1C.26.100.00 20b	Ossario cimiteriale a tubo in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale;realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 ossari affiancati), del tipo s ... a di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte, modulo da:- 2 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm, peso 240 kg.					480,00		
	SOMMANO cadauno					480,00	52,25	25'080,00
26 E.008.007.c	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... canica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 10 Cappelle e corpo di fabbrica					904,56		
	SOMMANO mq					904,56	18,92	17'114,28
27 E.008.009	Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m?, dato in opera battuto e spianato, configurato ... ccorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. MASSETTO ALLEGGERITO A PENDENZA Cappelle famiglia Cappelle collettività Loculi ed edicole	9,00 6,00	8,30 11,60	6,500 9,600		485,55 668,16		
			39,90	3,500		139,65		
			29,40	3,500		102,90		
			38,00	2,100		79,80		
		2,00	10,30	2,100		43,26		
			10,10	2,100		21,21		
			8,20	6,500		53,30		
			18,30	32,500		594,75		
	SOMMANO mq/cm					2'188,58	1,02	2'232,35
28 E.012.012.a. 12	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di prima scelta in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza, con lastre disposte secondo i dise ... il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm. 2 - Pietra di Trani serpeggiante Corpo di fabbrica 2 livelli PT 1° piano Scala Scala Pavimentazione Cappelle di famiglia Pavimentazione Cappelle collettività	9,00 6,00	24,64 34,80			211,90 211,90 25,10 25,10 221,76 208,80		
	SOMMANO mq					904,56	73,23	66'240,93
	A R I P O R T A R E							1'129'095,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'129'095,40
29 E.011.041	Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in lastre di pietra di Cursi, dello spessore di cm 6 e larghezza di cm 33, compreso l'onere della confrontatura, della stila ... e polvere di pietra e/o cementizia, nonché ogni altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Cappelle collettività Cappelle famiglia Loculi ed edicole	6,00 9,00	43,00 28,50 551,00			258,00 256,50 551,00		
	SOMMANO ml					1'065,50	15,59	16'611,15
30 E.016.035	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia, rasatura di stucco e successiva car ... riali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					3'170,61		
	SOMMANO mq					3'170,61	6,16	19'530,96
31 NP1	Fornitura e posa in opera di ascensore-montalettiga ad azionamento elettrico, rispondente alle normative:- D.P.R. 162/99,- Norme Armonizzate EN 81.2; - Direttiva 95/16/CE; - Legge ... pianto..E' inclusa la fornitura di armadio tecnico , interfaccia GSM, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22'837,50	22'837,50
32 IS.003.001.g	Esecuzione di massiciata filtrante eseguita con materiali provenienti dalla frantumazione di rocce lapidee dure, aventi inoltre le caratteristiche granulometriche previste. Nel pr ... sore complessivo di cm. 30 di cui cm. 15 con granulometria di mm. 40 - 70, cm. 10 di mm. 20 - 30 e cm. 5 di mm. 10 - 20. MASSICIATA SOTTO I VIALETTI E PAVIMENTAZIONI					2'083,00		
	SOMMANO mq					2'083,00	12,61	26'266,63
33 E.012.009.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 4					2'083,00		
	SOMMANO mq					2'083,00	18,71	38'972,93
34 OF.005.008	Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi					2'083,00		
	SOMMANO mq					2'083,00	2,20	4'582,60
35 E.010.007	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Ringhiera al primo piano					459,00 360,00		
	SOMMANO kg					819,00	5,58	4'570,02
	A R I P O R T A R E							1'262'467,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'262'467,19
36 E.001.002.a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) SCAVO SUPPLEMENTARE DI 20 CM OLTRE I 50 CM DI SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE ;PER L'ALLOGGIAMENTO DI TUBAZIONI IN PVC E DEI POZZETTI INTERNI AL CIMITERO	366,00		0,500	0,200	36,60		
	SOMMANO mc					36,60	6,31	230,95
37 F.002.002.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. -Pozzetto prefabbricato da cm 50x 50x 40 spessore 10 cm					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	61,63	2'157,05
38 F.002.001.d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 POZZETTI IN CEMENTO VIBRATO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE INTERNE ALL'AREA DI AMPLIAMENTO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,63	214,52
39 F.002.004.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato Ce UNI EN 1917 POZZETTO DI SEZIONAMENTO E DI COLLEGAMENTO ALLA FOGNA PUBBLICA SULLA STRADA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,63	148,63
40 E.008.007.d	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... canica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 12 MASSETTO ARMATO PER IL POSIZIONAMENTO DEI POZZETTI DI RACCOLTA ISPEZIONE E SEZIONAMENTO	35,00	0,70	0,700		17,15		
	SOMMANO mq					17,15	23,24	398,57
41 F.002.024.b0 1	Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico d ... to, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 500 x 500 sup. di scarico 615 cm?; peso 41 Kg					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	156,75	5'486,25
42 F.002.006.a	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e							
	A R I P O R T A R E							1'271'103,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'271'103,16
43 F.002.023.a	coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	22,95	114,75
	Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa lamellare perlitica, a Norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), classe di portata D400; prodotti da azienda con sis ... e utensile; scritta come indicazione della DD. LL. - Telaio a forma circolare di diametro di 730mm e peso totale di 89kg					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	90,42	2'712,60
44 E.009.003.m	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemb ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in acciaio inox AISI 304 - diametro 100 mm					221,50		
	PLUVIALI CIRCOLARI PER LO SMALTIMENTO DELL'ACQUA METERORICA DAL SOLAIO DI COPERTURA					221,50	23,93	5'300,50
	SOMMANO ml							
45 F.001.004.a	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 ... ciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Classe rigidità SN 4 - Diametro esterno mm 160.					110,00		
	SOMMANO m					110,00	4,86	534,60
46 F.001.004.b	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 ... ciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Classe rigidità SN 4 - Diametro esterno mm 200.					250,00		
	SOMMANO m					250,00	7,45	1'862,50
47 E.008.003	Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso l'assestamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa.	366,00			0,300	109,80		
	SOMMANO mc					109,80	28,28	3'105,14
48 Inf.001.045.a	Posa in opera di cordoni vecchi o in cemento vibrato dei marciapiedi esterno, in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo - di larghezza pari a 15 cm					430,00		
	SOMMANO ml					430,00	15,72	6'759,60
49 I.001.001.a	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... re e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5;							
	A R I P O R T A R E							1'291'492,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'291'492,85
	per ogni apparecchio igienico.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	61,99	1'239,80
50 I.004.010.a	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o ... ogazione girevole tipo alta. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza di circa cm 15.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	56,19	337,14
51 T.009.023.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... racce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 16 x 2,0.					200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,28	856,00
52 T.009.023.d	Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... acce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 20 x 2,25.					150,00		
	SOMMANO a					150,00	5,51	826,50
53 OF.004.016	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro cassature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	694,63	1'389,26
54 Inf.002.003.0 1.c2	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a pie d'opera. Specie tip ... paris lawsoniana, Cupressocyparis x leylandii, Cupressus arizonica, Cupressus sempervirens. - altezza pianta cm 125 -150					150,00		
	SOMMANO cad					150,00	18,85	2'827,50
55 Inf.002.003.0 3.b1	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a pie d'opera. Specie tipo: Abelia gr ... granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans, Viburnum spp. - vaso da 2 litri diametro cm 16					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	5,08	1'016,00
56 Inf.002.002.0 5.a	Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di: tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio e primo innaffiamento. - 2-4 piante/ml disposte a fila semplice							
	A R I P O R T A R E							1'299'985,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'299'985,05
						300,00		
	SOMMANO m					300,00	6,27	1'881,00
57 E.018.009	Fornitura e posa in opera di cristallo lucido, spessore mm 8, su telaio di ferro, con regoletto e mastice, in opera compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso il taglio a ... nt'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Da valutati in base alle misure effettive. cappelle collettivita cappelle famiglia	24,00 36,00		1,850 3,700	2,500 2,500	111,00 333,00		
	SOMMANO mq					444,00	55,46	24'624,24
58 1C.26.450.00 20.b	Fornitura e posa borchia decorativa in ottone,pressofusa, per il fissaggio di lastre già posate,finitura brunita,satinata, o con verniciatura elettrostatica in polvere colore bronzo. Diametro 31 mm, attacco con foro filettato 8 MA, perno in acciaio inox da 90 mm. Ossari					6'144,00		
	SOMMANO cadauno					6'144,00	2,72	16'711,68
59 1C.26.450.00 20.a	Fornitura e posa borchia decorativa in ottone,pressofusa, per il fissaggio di lastre già posate,finitura brunita,satinata, o con verniciatura elettrostatica in polvere colore bronzo. Diametro 50 mm, attacco con foro filettato 10MA, perno in acciaio inox da 100 mm. Loculi					9'672,00		
	SOMMANO cadauno					9'672,00	3,44	33'271,68
60 E.006.009.b	Esecuzione di lavori artistici a sagoma semplice in pietra da taglio tenera, squadrata a bolognini con spigoli cesellati e a setti lavorati a scalpello, per armille, cantonali, sti ... ro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - muratura di pietra da taglio lavorata a grana ordinaria					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	1'595,00	9'570,00
61 Inf.002.001.0 1.a	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... rofondita, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro fino al 5%	35,61 10,72 22,70 43,54 51,90 70,10 10,20 20,24 58,87 8,66 25,72 8,50 10,20 9,00 10,60 10,90 15,40 12,27 8,85 5,50 112,00			0,600 0,600	21,37 6,43 13,62 26,12 31,14 42,06 6,12 12,14 35,32 5,20 15,43 5,10 6,12 5,40 6,36 6,54 9,24 7,36 5,31 3,30 67,20		
	A R I P O R T A R E					336,88		1'386'043,65

