



Comune di Castellana

Provincia di Taranto

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
legge 30 dicembre 2018, n.145

nuova villa comunale "A. DE GASPERI"
- "villa dei cigni" -

Interventi di Messa in Sicurezza



F

Allegato al computo metrico estimativo
“schema dei materiali della scala”

PROGETTO ESECUTIVO

Scala		Data		Marzo 2019	
Aggiornamenti		Rif.		Disegnatore	
PROGETTISTA arch. Giuliana GIGANTE					
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO arch. Pantaleo DE FINIS					

IMPALCATO DA DEMOLIRE			
Lunghezza totale		28,8	m
Larghezza totale		3,32	m
Area da demolire		95,6	mq

SPAZZOLATURA/VERNICIATURA ESISTENTE				
cosciali	IPE 100	Sup/m	0,768	mq/m
		Lunghezza	28,8	m
		Numero	5	
		Sup_tot	110,6	mq
pilastri	HEA 180	Sup/m	1,024	mq/m
		Lunghezza	10,19	m
		Numero	2	
		Sup_tot	20,9	mq
RINF_1	IPE 100	Sup/m	0,768	mq/m
		Lunghezza	1,75	m
		Numero	5	
		Sup_tot	6,7	mq
RINF_2	HEA 100	Sup/m	0,561	mq/m
		Lunghezza	2,7	m
		Numero	5	
		Sup_tot	7,6	mq
TRAVERSI	HEA 200	Sup/m	1,136	mq/m
		Lunghezza	3,4	m
		Numero	3	
		Sup_tot	11,6	mq
		TOTALE	157,3	mq

PROFILI NUOVI					
HEA 100	Numero	281		peso unitario	16,7 kg/m
	Lunghezza	0,8244	m	PESO TOTALE	3869 kg
	Sup/m	0,561	mq/m		
	VERNICIATURA	130,0	mq		
UPN 160	Numero	177		peso unitario	18,8 kg/m
	Lunghezza	0,5	m	PESO TOTALE	1664 kg
	Sup/m	0,546	mq/m		
	VERNICIATURA	48,3	mq		
LU 50x50x5	Numero	174		peso unitario	3,77 kg/m
	Lunghezza	0,812	m	PESO TOTALE	533 kg
	Sup/m	0,2	mq/m		
	VERNICIATURA	28,3	mq		
UPN 80	Numero	104		peso unitario	8,64 kg/m
	Lunghezza	0,5	m	PESO TOTALE	449 kg
	Sup/m	0,312	mq/m		
	VERNICIATURA	16,2	mq		
LAMIERE FORATE SPESSORE 4 mm tipo R5 T9 (foratura 28%)	Numero	297		peso unitario	10,2 kg
	Lunghezza	90	cm	PESO TOTALE	3029 kg
	Larghezza	45	cm		
	Bordi	10	cm		

PESO TOTALE ACCIAIO 9544 kg

LAMIERE FORATE MATTONE 40 x 80	Numero	225	
	dim1	0,84	m
	dim2	0,44	mq/m
	Area tot	83,2	mq
LAMIERE FORATE MATTONE 40 x 86	Numero	72	
	dim1	0,9	m
	dim2	0,44	mq/m
	Area tot	28,5	mq
		Atot lam.forate	111,7 mq
MATTONI 40 X 80	Numero	225	
MATTONI 40 X 86	Numero	72	

SUPERFICIE DA VERNICIARE NUOVI PROFILI :
SUPERFICIE DA VERNICIARE PROFILI ESISTENTI:
TOTALE DA VERNICIARE

222,8	mq
157,3	mq
380,1	mq