

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto



Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Certificato Di Regolare Esecuzione e Coordinamento Sicurezza in Fase Di Progettazione ed Esecuzione per il Consolidamento di un ipogeo e sistemazione sede stradale, Piazza Umberto N°25, via Del Mercato e Punta del Capillo

Determinazione della VII Area - Paesaggio - Marketing del Territorio del Comune Di Castellaneta (Ta), n.312 del 14 Febbraio 2019

2		
1		
0	8 MARZO 2019	PRIMA EMISSIONE
Em./Rev.	Data	Descrizione

PROGETTO ESECUTIVO

UBICAZIONE:

Piazza Umberto, 25 - Castellaneta (Ta)

TITOLO DELL'ALLEGATO:

Oneri della sicurezza

ALLEGATO N°:

OS

SCALA:

/


PROGETTISTI:



STUDIO DILONARDO s.r.l.

Indirizzo: Via Taranto n. 72
74015 Martina Franca (TA)
Tel/Fax: (+39)080.4837057
PEC: studiodilonardost@pec.it
E-mail: d.dilonardo@ddstudiodesign.com
Partita IVA: 02975950730

TIMBRI E FIRME:



ONERI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Certificato Di
Regolare Esecuzione e Coordinamento Sicurezza in Fase Di
Progettazione ed Esecuzione per il Consolidamento di un ipogeo e
sistemazione sede stradale, Piazza Umberto N°25, via Del Mercato e
Punta del Capillo

COMMITTENTE: Determinazione della VII Area - Paesaggio - Marketing del Territorio del
Comune Di Castellaneta (Ta), n.312 del 14 Febbraio 2019

Data, 08/03/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.003.021.b 28/02/2019	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di alte ... a finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete metallica zincata Recinzione da cantiere	1,00	85,00		2,000	170,00		
	SOMMANO mq					170,00	16,50	2'805,00
2 AP01 28/02/2019	Allestimento temporaneo con chiusura strada, realizzato mediante il nolo di cartelli segnaletici da cantiere e cartelli indicanti il percorso alternativo, i cartelli saranno in lam ... successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. Allestimento a monte e valle l'area di intervento					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	180,00	360,00
3 S.003.026.a 28/02/2019	Struttura metallica per puntellatura di volte o solai costituita da orditura in tubolari metallici tipo giunto-tubo, tavole e tavoloni di ripartizione a pavimento e a soffitto, ... ta dei lavori, escluse le sole centinature, da misurarsi a mc. v.p.p. di struttura puntellata. Per il 1° mese o frazione Ipogeo adiacente quello oggetto di intervento		5,00	6,000	2,500	75,00		
	SOMMANO mc					75,00	16,50	1'237,50
4 S.003.026.b 28/02/2019	Struttura metallica per puntellatura di volte o solai costituita da orditura in tubolari metallici tipo giunto-tubo, tavole e tavoloni di ripartizione a pavimento e a soffitto, ... escluse le sole centinature, da misurarsi a mc. v.p.p. di struttura puntellata. Per ogni mese successivo al 1° o frazione Vedi voce n° 3 [mc 75.00]					75,00		
	SOMMANO mc					75,00	1,50	112,50
5 S.003.015.a 28/02/2019	Formazione di parapetto regolamentare in legno di abete di altezza minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm, idoneo ad impedire la caduta dall'alto delle persone, costi ... ienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri del parapetto. Per il primo mese o frazione Parapetto scavo					30,00		
	SOMMANO ml					30,00	17,50	525,00
6 S.003.015.b 28/02/2019	Formazione di parapetto regolamentare in legno di abete di altezza minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm, idoneo ad impedire la caduta dall'alto delle persone, costi ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri del parapetto. Per ogni mese successivo o frazione Vedi voce n° 5 [ml 30.00]					30,00		
	SOMMANO ml					30,00	0,47	14,10
7 S.003.009 01/03/2019	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 2, costituito da cavalletti in legno o ferro e tavole ad essi assicurate, in opera, compresi gli spostamenti nell'ambito dello stesso ambiente, sviluppo a superficie orizzontale del piano di lavoro.	3,00	4,00	1,000		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	3,75	45,00
	A R I P O R T A R E							5'099,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'099,10
8 AP03 01/03/2019	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 12,00.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
9 AP04 01/03/2019	Sistema di ancoraggio per funi di trattenuta fornito e posto in opera mediante piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizz ... gio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.					1,00		
	SOMMANO					1,00	200,00	200,00
10 S.003.032.f 28/02/2019	Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore e montanti in profilati di acci ... alle rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i componenti sono a norma CEI. costo noleggio giornaliero Nolo box uffici					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	9,75	585,00
11 S 03.36 28/02/2019	Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x ... Requisiti dei servizi e dei prodotti relativi all'impiego di cabine e prodotti sanitari", approvata in data 13/12/2011. Nolo wc					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	7,70	462,00
12 S.002.009.b 28/02/2019	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 2, indicato per luoghi di lavoro con meno di tre lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia del D.M. 388 del 15/07/2003; 2 paia di guanti ... cchetto per rifiuti sanitari mm 250x350; 1 libretto di istruzioni multilingua per il pronto soccorso. Per ogni valigetta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,00	27,00
13 A.001.013.c 28/02/2019	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa ... installazione e funzionamento. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 21A - 144BC (Kg 4).					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,75	113,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'986,60
	A R I P O R T A R E							6'986,60

COMMITTENTE:

[illegible]