

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<u>LAVORI A CORPO</u>		
n. 01 E 01.02a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere; in rocce sciolte euro (otto virgola settanta)	mc	€ 8,70
n. 02 E 01.09	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura; euro (dodici virgola sessanta)	mc	€ 12,60
n. 03 EL 04.01	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16; euro (uno virgola novantacinque)	m	€ 1,95
n. 04 EL 03.02z11	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 2x2,5 mm; euro (due virgola ottantasette)	m	€ 2,87
n. 05 E 04.04b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere; classe di resistenza a compressione minima C28/35. Plinto per l'installazione del palo di sostegno dell'unità periferica di ripresa; con pozzetto ispezionabile di dimensioni 40x40x50 cm, comprensivo di idoneo chiusino. euro (centotrentasei virgola trentacinque)	mc	€ 136,35
n. 06 EL 05.24f	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiere e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorrente. E' escluso il basamento e la morsettiere. Per altezza f.t. mm 6300 zincato (Hi=700). euro (duecentotredici virgola ventinove)	cad	€ 213,29
n. 07 E 01.27	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. euro (undici)	mc	€ 11,00
n. 08 E 01.30p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata; materiale proveniente dagli scavi euro (dieci)	mc	€ 10,00
n. 09 Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito;		

	euro (uno virgola quaranta)	mq/cm	€	1,40
n. 10 NP 01	Armadio periferico, con struttura portante completamente in acciaio da 2 mm, con angolari di supporto stampati a freddo da 3 mm; capacità di portata statica da 500 kg; gole passacavi con asole ed anelli per la gestione ed il passaggio all'interno dei fasci di cavi; larghezza da 600 a 800 mm, profondità da 600 a 800 mm ed altezza da 20U, 27U, 33U, 38U, 42U o 47U;			
	euro (trecentocinquanta)	cad	€	350,00
n. 11 N 01.40	Fornitura e posa in opera di Switch 24 porte Fast Ethernet 10/100, dotato di controllo del flusso e funzionalità full duplex, autonegoziazione. Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3x, IEEE 801.1p. Completo di montaggio meccanico sull'armadio di distribuzione e verifica del corretto funzionamento.			
	euro (centocinquantanove virgola quarantaquattro)	cad	€	159,44
n. 12 NP 02	Fornitura e posa in opera cavo flessibile (multifilare AWG 26/7) con plug RJ45 ethernet cat. 6 (alternativa 5E). Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie (coppie ritorte twisted pair). Codici colore dei cavi: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Cavo schermato (aluminium foil) F/UTP. Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio. Proprietà elettriche: Impedenza media: 100 ± 10 Ohm @ 10 -100 MHz. Vp: 66% nominale. Capacita': 55,8 nF/km max. Capacita' (sbilanciamento): 1.6 pF/m max. Resistenza dell'isolamento: 0.5 GOhm * Km min. DC loop resistance: 450 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance). Ritardo di fase 5350 nS/km max. Delay skew: 40 nS/100m max. Supporta 10/100/1000 gigabit.			
	euro (due virgola sessanta)	m	€	2,60
n. 13 EL 06.31f	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controllo, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale; Day-Night a risoluzione standard >330 sensibilità 0,3/2 lux CCD 1/3".			
	euro (quattrocentonovanta virgola novantasei)	cad	€	490,96
n. 14 NP 03	Fornitura e posa in opera di apparato radio periferico che sia in grado di supportare gli standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11h, IEEE 802.11an; criptazione del segnale radio in standard WPA e WPA2, sia TKIP che AES e supporto di Server Radius; antenna integrata a doppia polarizzazione con guadagno di almeno 18dBi; funzionamento con protocollo di accesso e comunicazione di tipo TDMA per collegamenti punto-multipunto e TDD per collegamenti punto-punto; sensibilità minima di ricezione, al netto del guadagno dell'antenna, di almeno - 73dBm per collegamenti con velocità radio di 300Mbit/s e almeno -90dBm per collegamenti con velocità radio di 15Mbit/s; alimentazione Power Over Ethernet con consumo massimo di 6W; comprensivo di alimentatore Power Over Ethernet, 220V AC			
	euro (settecentocinquanta)	cad	€	750,00
n. 15 NP 04	Fornitura e posa in opera del sistema hardware di network management costituito da personal computer aventi le seguenti caratteristiche tecniche principali: Processore 2,6 GHz; RAM 16 Gb; Hard Disk 1 TB; Scheda di Rete con almeno n.3 porte Ethernet 10/100 Mbits; Sistema Operativo Windows;			
	euro (novecento)	cad	€	900,00
n. 16 N 01.38	Fornitura e posa in opera di Layer 2 switch,48 porte 10/100, alimentazione via Ethernet (PoE), trunking, supporto VLAN, SNMP, RMON, HTTP, IGMP snooping, mirroring delle porte. Due porte ausiliari di rete 2x10/100/1000Base- T/SFP (mini-GBIC).Modello Allied Telesyn AT8000S o equivalente. Completo di montaggio meccanico sull'armadio di distribuzione e verifica del corretto funzionamento.			
	euro (milletrecentosedici virgola trentaquattro)	cad	€	1.316,34
n. 17 NP 05	Fornitura e posa in opera della workstation operatore presso il Centro di Gestione, Supervisione e Controllo, con le seguenti caratteristiche minime: CPU tipo Dual Processor Quad Core da almeno 2.8 GHz; Scheda Video tipo NVidia Quadro con 4 GB DDR3; RAM almeno 16 GByte; Dual GigaEthernet; Seconda scheda tipo NVidia Quadro per la gestione di monitor a parete; n.2 monitor LCD 24"; tastiera e mouse;			
	euro (milleseicentotredici virgola otto)	a corpo	€	1.613,08
	Castellaneta, 27/12/2016			

	<i>l'istruttore tecnico</i> ing. Gianluca Saracista		
--	---	--	--