



CENTRO POLIVALENTE DI VIA DON LUIGI STURZO

PROGETTISTA
Ing. Roberto Marinelli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Pantaleo De Finis

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

TAV. PA1

Pianta di progetto: piano rialzato

SCALA 1:100

DATA: OTTOBRE 2017

LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO

— — — — — Coibentazione a cappotto in facciata

C.C.

Raffinamento dell'impianto termico mediante l'installazione di: caldaia in acciaio a condensazione per gas metano previa rimozione di caldaia esistente, bruciatore del tipo modulante, defangatore magnetico, neutralizzatore di condensa, addolcitore e termoregolazione climatica, venticonduttori da incasso ad inverter con valvole a tre vie, nuove montanti di distribuzione isolate, rete di derivazione ai terminali, recuperatori di calore, canali d'aria.

Installazione di circolatori a inverter al posto di quelli esistenti.

Realizzazione dell'isolamento su tutta la rete di distribuzione interna dell'impianto termico.

Installazione di valvole termostatiche

Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con quelli a tecnologia Led nell'ambiente in cui è collocato.

Installazione di tecnologie di building automation compreso di sistema di regolazione e gestione a controllo digitale dell'impianto termico e controllo di illuminazione con rivelazione presenza e rivelazione luce diurna.
N.B.: negli ambienti quali corridoi, bagni, depositi e ripostigli, il simbolo è indicativo del solo senso di presenza.

Rimozione di infissi esistenti ed installazione di nuovi infissi in alluminio a taglio termico con vetrocamera

Installazione di elementi schermanti del tipo a frangisole a pacchetto

Realizzazione di isolamento soffitto atrio coperto dall'intradosso

