
COMUNE DI CASTELLANETA


PROVINCIA DI TARANTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "ANFITEATRO COMUNALE"


Elaborato

Computo Metrico Estimativo

Il Tecnico
Geom. Giovanni D'Ambrosio



Il Responsabile della VII Area
Arch. Pasquale Dalò



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 E.002.045.a	Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa perim ... fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero rivestimento gradinate					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	12,60	567,00
2 E.002.045.b	Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa perim ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione rivestimento gradinate					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	18,90	850,50
3 E.015.007	Solo posa in opera, con idoneo collante, di rivestimenti di piastrelle di ceramica forniti dall'Amministrazione, compresa l'assistenza muraria, la fornitura del collante, il taglio ... emento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. rivestimento gradinate					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	29,00	1'305,00
4 E.015.006.d	Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, applica ... sario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lastre di Trani o Apricena chiaro, segato grezzo spessore cm 2 rivestimento gradinate					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	115,00	5'175,00
5 E.022.005.a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa rapida per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestru ... rtute installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie ricostruita e per uno spessore di cm 3 cordoli contenimento aiuole (altezza media dell'intervento 30 cm	1,00	130,00		0,300	39,00		
	SOMMANO mq					39,00	95,00	3'705,00
6 E.017.022.a	Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezion ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta interna in compensato di pioppo o abete bagni a servizio pubblico	8,00		0,800	2,200	14,08		
	SOMMANO mq					14,08	199,50	2'808,96
7 E.002.033.b	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido eseguita con l'ausilio di martello demolitore, compresa la rimozione del sottostante piano di appoggio, la cernita, la scelta e l' ... cubetti posti su sabbia, con recupero, compreso l'onere della pulizia degli elementi lapidei da qualsiasi corpo estraneo camminamenti rampe accesso superficie stimata					120,00		
	A R I P O R T A R E					120,00		14'411,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,00		14'411,46
	SOMMANO mq					120,00	12,60	1'512,00
8 E.012.034	Solo posa in opera di pavimenti in cubetti di porfido su letto di sabbia, compresa l'assistenza muraria e la fornitura di sabbia. camminamenti-rampe accesso superficie stimata					120,00		
	SOMMANO mq					120,00	28,90	3'468,00
9 c.a.f. 42308	Fornitura di chiusino in PVC completo di telaio.Dim. 40x40 cm. Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	14,17	283,40
10 c.a.f. CHI101	Fornitura di chiusino in PVC completo di telaio. Dim. 50x50 cm. prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	14,63	146,30
11 E.002.052.b	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... I fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. su paramenti e superfici civili murature corridoi esterno e gradinate superficie stimata					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	4,70	1'880,00
12 I.002.001.c	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2 bagni pubblici					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,00	350,00
13 I.002.006	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a par ... 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. bagni pubblici					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	265,00	530,00
14 I.002.013	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitr ... 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. bagni pubblici					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	98,00	784,00
15 I.004.014.a	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ... o incorporato perfettamente funzionante. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con bocca erogazione fissa bagni pubblici					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		23'365,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		23'365,16
	SOMMANO cad					3,00	162,00	486,00
16 E.010.009	Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da eseguirsi in sito o in officina ... ico, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	pozzetto	1,00	1,10	1,100		1,21		
	pozzetto	2,00	1,00	0,500		1,00		
	porte locali sotto-gradinate	5,00	1,60	2,300		18,40		
	porte locali sotto-gradinate	4,00	1,20	2,300		11,04		
	SOMMANO mq					31,65	31,50	996,98
17 EL.002.013.z 01	Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota ... occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare 4 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC quadri elettrici					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	184,34	553,02
18 c.a.f. ABBESB202 0	Fornitura di contattore tetrapolare 20A.Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera. quadri elettrici					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	48,06	96,12
19 I.M.01	Fornitura di interruttore crepuscolare completo di orologio modulare.Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posain opera. quadri elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	104,00	104,00
20 I.M.02	Fornitura di trasformatore per ausiliari 100MA - 380v. Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera. quadri elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	39,00	39,00
21 I.M.03	Fornitura di interruttore differenziale magnetotermico 16A 220v. Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera. quadri elettrici					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	36,40	182,00
22 EL.003.008.e	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN-F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su c ... a finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 5x4 mm² cablaggio quadri elettrici	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	6,06	1'818,00
23 EL.003.005.d	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o							
	A R I P O R T A R E							27'640,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'640,28
24 EL.005.016	RG7R. 1x6 mm ² cablaggio quadri	1,00	30,00			30,00	1,61	48,30
	SOMMANO m					30,00		
	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto con torcia estraibile ed interruttore di inibizione e comprensivo di batteria Ni-Cd, invert ... e. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Su placca in alluminio anodizzato o in plastica. Locali interni, corsie d'accesso e corridoi perimetrali					44,00		
	SOMMANO cad					44,00		
25 I.M.04	Fornitura di plafoniera sovrapposta 30x12. Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera.					11,00	32,50	357,50
	corridoio accesso locali-servizi sottogradinate					11,00		
26 I.M.05	Fornitura faro ad incasso diam 200. Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera. area a verde					90,00	52,00	4'680,00
	SOMMANO cad					90,00		
27 I.M.06	Fornitura faro ad incasso dim 10x10. Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera. segnapasso scale gradinate					64,00	21,97	1'406,08
	SOMMANO cad					64,00		
28 I.M.07	Fornitura plafoniera incasso dim 28x14. Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera. gradinate e corridoi accesso anfitatro					14,00	39,00	546,00
	SOMMANO cad					14,00		
29 c.a.p. P.G.V.100	Fornitura di elettrovalvola da 1". Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera. Impianto irrigazione					4,00	15,60	62,40
	SOMMANO cad					4,00		
30 c.a.p. ORMOD	Fornitura di orologio modulare. Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera. Impianto irrigazione					13,00	37,45	486,85
	SOMMANO cad					13,00		
31 c.a.p. IRRO003	Fornitura di irrigatore a turbina da 3/4". Prezzo unitario integrato in ragione del 30% per la posa in opera. Impianto irrigazione					130,00	13,86	1'801,80
	SOMMANO cad					130,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							40'175,65
	T O T A L E euro							40'175,65
	A R I P O R T A R E							40'175,65

COMMITTENTE:

[illegible]