



COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI
LOTTO A - STRADE URBANE

Perizia relativa all'utilizzo delle
somme rinvenienti dal ribasso d'asta

RELAZIONE TECNICA

Scala
no

ELA
01

Tecnico:

Geom. Giovanni D'Ambrosio

Responsabile VII Area:

Arch. Pasquale Dalò

DATA: Gennaio 2019

1. Premessa

Con Determinazione Dirigenziale n. 1234 del 23/08/2018 sono stati aggiudicati i “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane”, al R.T.I. “CIL S.r.l.” con sede in Castellaneta (TA) alla Via San Martino n. 3/L e “Consorzio Stabile EBG Group” con sede in Bologna (BO) alla Via/Piazza Ferrarese n. 3, per un **importo complessivo di € 198.660,76 oltre € 6.903,54 per oneri della sicurezza, in uno € 205.564,30**;

In data 27 settembre 2018 è stato stipulato il contratto di appalto e in data 28.08.2018 sono stati consegnati i lavori;

Contestualmente all'ultimazione dei lavori previsti dal bando si è ravvisata la necessità di intervenire su altre strade urbane, a seguito dello stato manutentivo precario in cui le stesse versano ed al fine soprattutto di limitare i disagi per i fruitori delle medesime e di eliminare pericoli per la pubblica incolumità;

A seguito di ciò il Responsabile del procedimento Arch. Pantaleo De Finis con nota n° 28551 del 17.12.2018 ha invitato la Direzione Lavori ad elaborare una perizia utilizzando il ribasso offerto in sede di gara del 11% e pari ad € 24.553,58 e le economie rinvenienti dal quadro economico;

Tutto ciò premesso si è proceduto d'intesa con l'Amministrazione Comunale all'esatta individuazione delle strade su cui intervenire stabilendo così che le strade su cui intervenire sono:

- **Via De Nittis;**
- **Strada in c.da Fontanelle;**
- **Via Taranto;**
- **S.C. n° 65;**
-

2. Descrizione dello stato di fatto ed interventi previsti

Le strade di cui in premessa presentano fenomeni di ammaloramento quali ondulazioni, fessurazioni, buche e irregolarità dei manti dovuti al ruscellamento delle acque piovane ed al traffico veicolare.

Alla luce di ciò si è previsto di intervenire secondo le seguenti modalità:

- Interventi di fresatura spess. 3 cm, eventuale riposizionamento a quota carrabile dei chiusini, e ripavimentazione della sede stradale con conglomerato bituminoso “tappetino” spess. 3 cm (intervento a tutta sede stradale previsto per la sola via De Nittis);
- Interventi di fresatura spess. 3 cm e ripavimentazione della sede stradale con conglomerato bituminoso “tappetino” spess. 3 cm (intervento a tratti saltuari e con fasce di dimensione inferiore alla larghezza della sede stradale previsto per la strada in c.da Fontanelle e via Taranto);
- Interventi di ricolma tura buche mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso “tappetino” (intervento previsto per la sola S.C.65).
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale (passaggi pedonali da eseguirsi su via De Nittis e via Taranto).