
COMUNE DI CASTELLANETA


PROVINCIA DI TARANTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI EXTRAURBANE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO


Elaborato

Computo Metrico

Il Tecnico
Geom. Giovanni D'Ambrosio



Il Responsabile della VII Area
Arch. Pasquale Dalò



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A CORPO</u>								
1 E.001.001.a	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... 'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SC n.90	1,00	50,00	3,500	0,250	43,75			
	SOMMANO mc					43,75	8,10	354,38	
2 Inf.001.008	Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. SC n.43 risagoma delle buche con materiale della stessa natura con pezzatura sup. 0-30 mm calcolato in ragione del 20% SC n.75 interventi saltuari su tutta la lunghezza stimati in mc SC n.19 risagoma delle buche con materiale della stessa natura con pezzatura sup. 0-30 mm calcolato in ragione del 20% SC n.88 SC n.93 interventi saltuari su tutta la lunghezza stimati in mc SC n.150 interventi saltuari su tutta la lunghezza stimati in mc SC n.124 SC n.143 SC n.184 SC n.90	1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	550,00 550,00 600,00 600,00 950,00 700,00 160,00 680,00 50,00	2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 3,000 3,000 4,700 3,500	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200	137,50 27,50 100,00 180,00 36,00 332,50 100,00 140,00 210,00 48,00 319,60 35,00			
	SOMMANO mc					1'666,10	17,00	28'323,70	
3 Prez.Bas. E.01.030	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio SC n.19	1,00	600,00			600,00			
	SOMMANO ml					600,00	0,75	450,00	
4 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. SC n.19 stimato al 20% della sez.media della cunetta esistente (0.50+0.30)/2* 0.50*600.00 *(par.ug.=(0,50+0,30)/2*0,50*600) SC n.90	120,00 1,00	50,00	3,500	0,200 0,200	24,00 35,00			
	SOMMANO mc					59,00	26,00	1'534,00	
5 E.001.033.n	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... rtatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità q.tà voce E.001.031					59,00			
	SOMMANO mc					59,00	10,50	619,50	
6	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con								
	A R I P O R T A R E							31'281,58	

